

기능원 및 관련기능 종사자 - 대리석 부착작업



주요 위험 요인



떨어짐(추락)



- 대리석 부착작업 중 비계 위에서 떨어짐



넘어짐(전도)



- 작업장내에서 자재운반 중 걸려 넘어짐



중량물 낙하 · 비래(날아옴)



- 건물 하부공사 중 상부로부터 물체가 떨어짐



작업안전대책

떨어짐(추락)

- 비계 설치 시 안전난간 부착
- 작업 중 안전대, 안전모 착용



비계 설치 시 안전난간 부착

넘어짐(전도)


- 작업장 정리정돈
- 안전화 등 개인보호구 착용



작업장 내 정리정돈

중량물 낙하 · 비래(날아옴)

- 건물 상하부 동시작업 금지
- 작업 중 안전모 착용



재해사례개요

건물 신축공사현장의 비계위에서 외벽에 대리석 붙이는 작업도중 발을 헛디터 균형을 잃고 개구부로 떨어짐

조심하세요!

비계 끝부분에도 안전난간을 부착하세요!

