



굴러 떨어지는 파쇄암에 깔림



산림피해지 복구공사 현장에서 일용직 근로자 2명이 떼붙임 작업 준비 중, 산 위쪽 작업장소(1단 메쌓기 작업)로부터 굴러 떨어지는 파쇄암(1.6톤)에 부딪히며 깔려 사망



발생 원인

- 낙하물(낙석) 방지대책 미흡 (출입금지구역 미설정)
 - 경사면 상하부에서 메쌓기 작업과 떼붙임작업을 동시에 실시
 - ※ 메쌓기 : 돌을 쌓을 때 사이사이에 콘크리트나 모르타르를 채우지 않고 돌만 물리어 그냥 쌓는 작업
- 작업지휘자 미지정

안전작업

TIP

- 1** 경사지 상하 동시작업 금지
 - 경사지 낙석위험지역 내에서 상하부 동시작업 금지
 - 낙석위험지역 내 출입금지조치 철저
- 2** 작업지휘자를 지정하여 지휘, 감독하여 작업



출입금지



작업지휘자 지정



준수해야 할 관련 법령

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제14조 (낙하물에 의한 위험의 방지)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제39조 (작업지휘자의 지정)





굴러 떨어지는 파쇄암에 깔림

경사지 내 상하 동시작업은 절대 하지 마세요!

