

KEY MESSAGE

12호

호우특보 발령 기준

- 주의보 : 3시간 누적강우량이 60mm 이상 예상 또는 12시간 누적강우량 110mm 이상 예상
- 경보 : 3시간 누적강우량이 90mm 이상 예상 또는 12시간 누적강우량 180mm 이상 예상

안전 행동요령



장 마

홍수 침수

- ▶ 배수로 및 물막이판 등 정비 실시
- ▶ 근로자 대피기준 마련 및 교육 실시
- ▶ 악천후 예상 시 위험작업 중지 조치

감전

- ▶ 전기기계·기구의 절연 및 충전부 방호조치 실시
- ▶ 누전차단기 설치 및 접지 실시

태풍 강풍

- ▶ 각종 시설물 결속상태 점검 및 보강
- ▶ 자재 등의 낙하 우려 장소 접근 통제
- ▶ 태풍 등 예상 시 작업제한 및 중지

붕괴 도괴

- ▶ 우수유입 방지를 위한 배수로 설치 및 굴착면·사면 비닐보양
- ▶ 지반 굴착면 기울기 준수

콘텐츠 링크

책자



장마철 건설현장 안전보건길잡이

OPS



장마철 건설현장 핵심안전수칙

OPS



배달종사자호우태풍안전수칙가이드

스티커



장마철 전기기구·설비감전 위험표지

안전보건자료실

검색

안전보건공단
산업안전포털스마트폰 APP
산업안전포털 설치산업안전포털
중대재해 사이렌